



LEGENDA

CDZ01-INT

UNITA' INTERNA DI CONDIZIONAMENTO  
altezza di montaggio 2.50m

CDZ01-EXT

UNITA' ESTERNA DI CONDIZIONAMENTO  
altezza di montaggio 3.00m

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4  
DI GIRO-IP55-DIMENSIONI INTERNE 100X100X50 - PARETI  
CON PASSACAVI - GRIGIO RAL 7035

VENTILATORE DI ESTRAZIONE DELL'ARIA DI  
TIPO ASSIALE PER INSTALLAZIONE A  
PARETE DEL LOCALE  
PER CONTROLLO CONCENTRAZIONE H2  
portata nominale =100 m3/h

o SHELTER:

o N. 2 Condizionatori 13000 BTU (di cui 1 per RISERVA)



Ferrovie Appulo Lucane

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER POTENZIAMENTO  
TECNOLOGICO IN ACC-M/ CTC-M DELLE LINEE  
AVIGLIANO C. - POTENZA INF. SCALO  
AVIGLIANO L. - GRAVINA

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:  
  
FERROVIE APPULO LUCANE

PROGETTISTA:  


INGEGNERIA E SERVIZI PER SISTEMI FERROVIARI

Il Direttore Tecnico  
Ing. Domenico Valente



Titolo Elaborato:

HVAC  
SHELTER - LAYOUT DISPOSITIVI HVAC -  
TRATTA AVIGLIANO CITTA' - GENZANO

Tavola: 1 / 1

Codice BAS-HVAC-02-A-0

Data: Giugno 2022

Scala: N.A.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Giugno 2022	Prima Emissione	F.Tariciotti	F.Rau	D. Valente