



Direzione Generale Territoriale Sud e Sicilia
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
U.S.T.I.F. Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia



REGIONE BASILICATA
Assessorato Infrastruttura e Mobilità

RINNOVO ARMAMENTO DEL PIAZZALE BINARI DELLA STAZIONE DI AVIGLIANO CITTA'

- PROGETTO ESECUTIVO -

5					
4					
3					
2					
1	Ottobre 2022	WStrafella	PStasi	PStasi	ADEGUAMENTO PREZZI
0	Giugno 2017	WStrafella	PStasi	PStasi	Prima Emissione
Em./Rev.	Data	Red./Dis.	Verificato	Approvato	Descrizione

Redazione grafica: ETACONS S.r.l. - P.tta S.G. dei Fiorentini n.1 - 73100 LECCE Tel(0832)331418/7 Fax(0832)331486 E-Mail mail@etacons.it

Cod. N°: E277-E

Titolo dell'allegato

ELENCO PREZZI UNITARI

Allegato n.

B

Scala

Progettazione:



- Ing. Primo Stasi

Committente:



FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.

R.U.P. e Direttore di Esercizio:
Ing. Eduardo Messano

ELENCO PREZZI UNITARI			
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
706/2820	ROTAIE 50E5 DA ML 36, IN ACCIAIO DI QUALITA' R260, NON FORATE ALLE ESTREMITA' (quattromiladuecentonovantatre/49)	cad	€ 4.293,49
AM.BN.A.2101.B	Costruzione di binario, da eseguirsi sia in linea che nelle stazioni, impiegando rotaie di lunghezza fino a 36 metri e traverse in cemento armato da costituire in lunga barra saldata. (settantasette/64)	M	€ 77,64
AM.BN.C.5101.B	Demolizione di binario corrente di qualsiasi tipo sia in linea che nelle stazioni di peso inferiore a 46 Kg per metro (nove/28)	M	€ 9,28
AM.BN.H.2102.B	Posa in opera di giunti isolanti incollati di qualsiasi tipo e lunghezza, eseguita a sè stante, su binario fuori esercizio (dodici/79)	M	€ 12,79
AM.ML.I.2102.B	Carico su carri ferroviari, di qualsiasi tipo, di pietrisco, in corrispondenza di binari di corsa di linea (sette/43)	M3	€ 7,43
AM.PB.C.5101.A	Rimozione d'opera di paraurti metallici. (ottantotto/66)	CAD	€ 88,66
AM.PB.D.2101.A	Posa in opera di paraurti metallici (centosettantacinque/34)	CAD	€ 175,34
AM.RO.I.2101.A	Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, eseguito su rotaie in opera (quindici/66)	CAD	€ 15,66
AM.SB.A.2103.G	Montaggio in opera di scambi semplici o intersezioni del tipo FS 46 o 50 UNI di qualsiasi tangente (seimilasettecentotrenta/45)	CAD	€ 6.730,45
AM.SB.B.5101.F	Demolizione di scambi semplici o intersezioni del tipo inferiore a Kg 46 di qualsiasi tangente. (ottocentonovanta/06)	CAD	€ 890,06
AM.SL.A.2101.B	Saldatura di rotaie con procedimento alluminotermico PRA completamente finita (duecentosessantacinque/29)	CAD	€ 265,29
AM.TM.E.2101.A	Carico, trasporto e scarico di pietrisco, pietrischetto o detrito di cava con mezzi stradali di cui l'Appaltatore abbia piena disponibilità (quattro/67)	M3	€ 4,67
AN.17	Installazione di scaldiglie sui nuovi deviatori, compreso l'onere per i collegamenti elettrici e quanto altro necessario. (milleduecento/00)	cad	€ 1.200,00
BA.DE.B.0103.D	Analisi chimiche di laboratorio atte alla determinazione delle caratteristiche di pericolosità e del corretto CER per campioni di rifiuto. (quattrocentosettantaquattro/43)	CAD	€ 474,43
BA.DE.C.0102.A	Compenso per il conferimento dei rifiuti in discariche per rifiuti inerti. (diciannove/19)	TO	€ 19,19
BA.DE.C.0106.A	Compenso per il trasporto dei rifiuti in discarica o impianti di recupero dai luoghi di produzione (cantiere o impianto ferroviario). (zero/09)	TKM	€ 0,09
BA.DE.C.0107.A	Compenso per il conferimento di pietrisco per massicciate ferroviarie in		

ELENCO PREZZI UNITARI			
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
BA.ME.A.1 17.A	impianti per rifiuti non pericolosi (settantatre/40)	TO	€ 73,40
	Ghisa di seconda fusione gettata e lavorata per chiusini di qualsiasi tipo (due/45)	KG	€ 2,45
BA.MT.A.3 26.A	Formazione di 'Sub Ballast', per piattaforma ferroviaria, costituito da uno strato dello spessore di 20 cm di misto cementato, gettato e costipato in opera. (nove/10)	MQ	€ 9,10
	Riempitivi vari e sistemazione superficiale con regolarizzazione delle pendenze, con terre provenienti dagli scavi. (uno/55)	M3	€ 1,55
BA.MT.A.3003.A	Scavo a sezione obbligata e/o ristretta in terreni di qualsiasi natura e consistenza ad esclusione dei materiali litoidi fino alla profondità di 2 m (quattro/38)	M3	€ 4,38
	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua (zero/34)	M2	€ 0,34
BA.PI.A.1001.B	Fornitura di pietrisco di seconda categoria (trentaquattro/00)	M3	€ 34,00
	Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati, senza coperchio e coronamento, in 2 pezzi sovrapposti delle dimensioni interne di 50x50x50 cm. (sessantotto/49)	CAD	€ 68,49
EI.TU.P.1 03.D	Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro di 125 mm e spessore 3,2 mm (sei/15)	M	€ 6,15
	FL.31 Smaltimento di traverse in legno secondo le leggi in vigore (sette/80)	CAD	€ 7,80
NP.AM.02	Fornitura e Trasporto ai luoghi di stoccaggio di Traverse del tipo F180V in c.a. per valori di scartamento compresi tra 950 e 960 mm (novantanove/44)	cad	€ 99,44
	NP.AM.04 Fornitura di giunti isolanti incollati da ml 6 (millecinquecentosettantanove/68)	CAD	€ 1.579,68
NP.AM.05	Fornitura di SCAMBIO S 50 UNI/106,8/0,12 sx o dx, completo di traversoni in c.a., avente le caratteristiche seguenti: - Lunghezza totale 19086 mm. - Lunghezza deviata 10200 mm. - Lunghezza di ingresso 8886 mm. - Lunghezza deviata 1218 mm. - Tangente 0,12. - Raggio di curvatura del ramo deviato pari a 106,80 m. - Traverse in cemento di larghezza 28 o 30 cm e lunghezza variabile di 1800-2000-2200-2400-2600-2800-3000-3200-3400 mm. - Scartamento max 965 mm. - Scartamento min 950 mm. - Cuore retto, in acciaio pressofuso al manganese, con chiavarde speciali ad alta resistenza. - Angolo di uscita del cuore retto di 6°23'50", che consente di essere agevolmente inserito in comunicazione. - Ago elastico. La distanza tra le traverse Ã" costante e pari a 0,6 m in tutto il deviatore tranne che in corrispondenza della cassa di manovra, predisposta per il MOD L90, dove si ha una variazione di spartito per agevolare l'inserimento della cassa		

ELENCO PREZZI UNITARI			
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	<p>stessa. Tutte le rotaie sono poste verticalmente ed ancorate mediante attacchi indiretti con piastre simili a quelli del binario corrente. Gli innesti con le rotaie del binario corrente, inclinate di un ventesimo verso l'interno, viene effettuato mediante torsione elastica di un tratto di circa 1,20 m, due traverse, realizzata con piastre intermedie inclinate di un quarantesimo. Velocità massima di percorrenza sul retto tracciato: nessuna limitazione, viene rispettata la velocità di linea. Velocità massima di percorrenza in deviata: 30 km/h.</p> <p>(cinquantaduemilacentosettantotto/23)</p>	cad	€ 52.178,23